

Раздел № 1 - строительные-монтажные работы по устройству фундамента "Леточный 700х300"

№ работ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена работ, руб.	Итого работ, руб.	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена материала, руб.	Итого материалы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Земляные и подготовительные работы										
1	Разбивка площадки с выносом осей	м2	119,70	100,00	11 970,00	Расходный материал	к/т	1	1 500,00	1 500,00
2	Разработка траншеи в ручную шириной ленты + 100мм с перемещением до 10 м без вывоза	м3	16,520	1 200,00	19 824,00					
3	Зачистка дна траншеи вручную	м2	33,04	300,00	9 912,00					
4	Устройство песчаного основания ширины ленты + 100мм, толщиной 40 мм	200	6,608	800,00	5 286,40	Песок карьерный	м3	7,599	900,00	6 839,28
5	Укладка геотекстиля плотностью 150	м2	128,44	50,00	6 422,00	Геотекстиль плотность 150 (м/м2, 50 м п.п. шириной мм)	1500	141,28	58,00	8 194,47
6	Устройство цементно-песчаного основания ширины ленты + 100мм толщиной 40 мм	200	6,608	800,00	5 286,40	Цемент Пк 20х40	м3	7,599	3 350,00	25 457,32
				Итого работы	58 700,80					41 981,07

2. Устройство фундамента										
1	Монтаж опалубки	м2	115,64	240,00	27 753,60	Доска 50х100 обрезная	м3	7,424	19 000,00	141 046,50
						Шпилька М12 2000 мм	шт	62	240,00	14 880,00
						Шайба усиленная М12	кг	7,667	193,00	1 479,67
						Гайка М12	кг	5,935	193,00	1 145,55
						Гвоздь (Гвоздь изолирующий)	м.м	111	80,00	6 880,00
						Гвоздь строительный 100 мм	кг	21,647	120,00	2 597,65
						Саморез черный по дереву 96 мм	кг	2,831	240,00	679,58
						Пленка ПВХ 200 мкр	м2	456,84	100,00	15 694,00
2	Устройство армокаркаса монолитного ростверка	тн	1,186	17 500,00	20 410,11	Арматура д.12 мм А500С	тн	0,524	59 617,55	31 263,04
2.1	Изготовление деталей "хомут"	шт	413	12,00	4 956,00	Арматура д.8 мм А240	тн	0,285	66 822,78	19 392,83
2.2	Изготовление деталей "угол"	шт	36	9,00	324,00	Арматура д.12 мм А500С	тн	0,059	59 617,55	3 503,09
2.3	Изготовление деталей "Г-образные"	шт	72	9,00	648,00	Арматура д.12 мм А500С	тн	0,118	59 617,55	7 036,18
2.4	Изготовление деталей "стойка"	шт	278	3,00	834,00	Арматура д.12 мм А500С	тн	0,138	59 617,55	8 217,12
2.5	Монтаж проволоч	шт	34	150,00	5 100,00	Проволока вальчаная	шт	0,033	92 300,00	3 076,89
3	Бетонирование монолитного ростверка	м3	17,346	5 850,00	101 474,10	Труба S14 д.150 мм 2000 мм	шт	6	1 927,00	6 162,00
						Бетон В 25	м3	19,081	5 900,00	112 575,54
						Открытый пластик "Ступиник"	шт	278	11,00	3 058,00
						Расходные материалы				
						диск отрезной д.125 мм	шт	33	45,00	1 485,00
						собака для степлера 1030 шт	шт	2	55,00	110,00
						наждак среднезернистый 120	бл	2	170,00	340,00
						Гермокол	рул	4	980,00	3 920,00
						Мастика NI24 м/тн (20 кг)	ведро	2	5 920,00	11 840,00
				Итого работы	170 172,81					396 122,44

3. Прием материалов. Транспортные расходы										
1	Прием материалов на фундамента	тн	7,455	5 000,00	37 272,52	Аренда авт. до 1,5 тн	м/см	1	0,00	0,00
						Аренда авт. до 8 тн	м/см	1	0,00	0,00
						Аренда JSB	м/см	0	0,00	0,00
						Аренда бетонокасса	м/см	1	0,00	0,00
				Итого работы	37 272,52					0,00
				Итого по разделу	266 146,13					438 113,51

Раздел № 2 - строительные-монтажные работы по устройству домокомплекта "Брус ест. влажность Сосна/Ель 145х140"

1. Монтаж стен										
1	Монтаж стенового комплекта	м3	36 190	6 000,00	217 140,00	Проф. Евро стандарт алюминий 145х140мм	м3	37 080	29 000,00	1 038 240,00
1.1	Антисептирование комплект 300 гр/м³ для II группы	м3	1016,15	80,00	81 292,00	Огнебиозащита Сенек Проф 23кг с учетом балок	шт	17	3 550,00	60 350,00
2	Монтаж межпанельного утеплителя	м.м	2256	10,00	22 561,00	Лента межпанельного утеплителя Полимер 100/20/300	м.м	2256	18,00	40 608,00
						Стекло стеновые	шт	23	55,00	1 265,00
						Нагель	шт	301	25,00	7 525,00
						Перфорированная лента монтажная 40 мм х 2 мм х 10 м	шт	2	1 441,00	2 882,00
						Саморез 51 мм	кг	4,513	220,00	992,81
4	Монтаж и демонтаж лесов	к/т	1	28 910,00	28 910,00	Комплект тепломатериалов на леса	м3	3,304	19 000,00	62 776,00
						Гвоздь строительный 120 мм	кг	9,000	104,50	940,50
				Итого работы	349 903,00					1 215 577,06

2. Монтаж перекрытия первого этажа										
1	Монтаж балок перекрытия	м2	104,57	800,00	83 656,00	Брус 50х200мм ест. Влажность	м3	2,760	19 000,00	52 440,00
						Опора бруса раскрытая OBR R-50х140х2	шт	114	73,00	8 322,00
						Гильза 8х100	шт	456	7,70	3 511,20
						Саморез 51 мм	кг	5,772	220,00	1 269,87
				Итого работы	94 698,00					65 543,07

2.3 Монтаж перекрытия потолка										
1	Монтаж балок перекрытия	м2	45,97	800,00	36 776,00	Брус 50х200мм ест. Влажность	м3	1,560	19 000,00	29 640,00
						Опора бруса раскрытая OBR R-50х140х2	шт	52	73,00	3 796,00
						Гильза 8х100	шт	208	7,70	1 601,60
						Саморез 51 мм	кг	2,633	220,00	579,24
				Итого работы	43 816,00					35 616,84

Прием материалов. Транспортные расходы										
1	Прием домокомплекта	м3	43 814	500,00	21 907,00	Аренда авт. до 1,5 тн	м/см	1	0,00	0,00
2	Прием материалов	смена	1	5 000,00	5 000,00	Авт. до 10 тн (по материал/комплектующие)	м/см	1	0,00	0,00
						Доставка домокомплекта авт. до 10 тн	маш	1	0,00	0,00
						Доставка домокомплекта авт. до 20 тн	маш	1	0,00	0,00
				Итого работы	26 907,00					0,00
				Итого по разделу	514 522,00					1 316 736,97

Раздел № 3 - строительные-монтажные работы по устройству кровли "Металлочерепица" (Водосток металлический)

1. Стропильная система										
1	Установка стропильных ног	м2	168,00	700,00	117 600,00	Брус обрезной кам. Сучий 50х200мм	м3	3,360	25 500,00	85 680,00
2	Антисептирование всего пиломатериала 300 гр/м³ для II группы	м2	462,47	80,00	36 997,60	Огнебиозащита Сенек Проф 23кг	шт	7	3 550,00	24 850,00
				Итого работы	154 597,60					110 530,00

2. Устройство основания кровли										
1	Монтаж гидроизоляционной мембраны	м2	168,00	120,00	20 160,00	Изоспан AM 70м2	шт	3	4 429,00	13 287,00
2	Монтаж утеплителя 200мм	м2	86,48	280,00	24 014,40	Ролмат скандия	шт	67	978,50	65 559,50
3	Монтаж пароизоляционной мембраны	м2	86,48	120,00	10 377,60	Изоспан В 70м2	шт	2	2 266,00	4 532,00
4	Монтаж ленты	м.м	125,0	5,00	625,00	Лента соединительная двусторонняя	шт	2	1 030,00	5 150,00
5	Монтаж нижней контробрешетки	м2	86,48	180,00	15 566,40	Брус 50х50х3000мм кам. Сучий	шт	63	180,00	11 340,00
6	Монтаж верхней контробрешетки	м2	168,00	180,00	30 240,00	Брус 50х50х3000мм кам. Сучий	шт	112	180,00	20 160,00
7	Монтаж утеплительной ленты	м.м	336,0	5,00	1 680,00	Гвозди 120мм	кг	7,000	104,50	731,50
8	Монтаж обрешетки	м2	168,00	200,00	33 600,00	Углотнительная лента для контробрешетки 80мм	шт	12	455,00	5 460,00
						Доска обрезная кам. Сучий 25х150 мм	м3	2,442	25 000,00	61 052,00
						Саморез 3,8х70мм	кг	5,000	240,00	1 200,00
						Соединительная планка	шт	54	72,50	3 915,00
						Шпилька 12мм 2000мм	шт	2	240,00	480,00
						Гайка 12мм	шт	14	3,50	49,00
						Шайба 12мм усиленная	шт	114	7,00	798,00
						Скоба-шпилька опора для стропил 140х80х40х2	шт	98	67,30	6 594,20
						Саморез 4,2х90 мм	кг	3,927	240,00	942,60
						Саморез 51мм	кг	2,866	220,00	630,43
						Скобы стеновые	шт	8	65,00	520,00
				Итого работы	142 263,40					202 821,23

3. Монтаж кровельного покрытия										
1	Монтаж кровельного покрытия	м2	168,00	450,00	75 600,00	Металлочерепица Grand Line серия Classic 0.5	м2	192,24	787,35	147 513,45
						1	дп.шт	3300	26	85 800,00
						2	дп.шт	2950	28	80 600,00
						3	шт	6	927,00	7 416,00
						Планка ветровая	шт	13	556,20	7 230,60
						Калиевая планка	шт	18	401,70	6 025,50
						Калиевый гребень	шт	15	401,70	6 025,50
						Саморез 35	шт	4	226,60	906,40
						Саморез 70	шт	1	669,50	669,50
						Уплотнитель	шт	1	2 145,00	2 145,00
				Итого работы	78 600,00					177 931,95

4. Водосток металлический										
1	Монтаж желоба	м.м	30,0	650,00	19 500,00	Желоб 3м	шт	10	1 184,50	11 845,00
2	Монтаж трубы	м.м	18,0	350,00	6 300,00	Соединитель желоба	шт	8	231,75	1 854,00
						Кронштейн желоба	шт	48	159,65	7 663,20
						Заглушка	шт	4	154,50	618,00
						Волокна	шт	4	437,75	1 751,00
						Колоно	шт	8	401,70	3 213,60
						Отпад	шт	4	422,30	1 68